



Skýringar:
 Bendistál auðkennt með K. er kambstál Ks40 en stál auðkennt með Ø. er slétt stál nr 37.
 Veggir bendist lóðrétt og lárétt með K10/25. að auki komi 2K12 uppmeð og undir gluggaop og í úthorn komi 3K12 lóðrétt er ná frá sökkulvegg og 60.cm inn með efri brún þakplötu, víxllögð í steypuskilum um 60.cm. Lóðréttar stengur í veggjum séu 320.cm
 Við útveggi beygist önnur hver bendistöng upp í fra borð. plötu, í þeirri fjarlægð frá vegg sem merkt er á grunnmynd. Bil milli bendistanga eru gefin í cm milli beinna stanga innbyrðis og uppbyggðra stanga innbyrðis, mælt milli stangamiðja.
 Yfir glugga skal benda eins og sýnt er á sniðteikningum.
 Steypa sé S250. skv IST 10. Sigmál steypu 6-8.cm. Minnsta sementsmagn í steypu 300.kg/m³
 V/S-hlutfall, 0,55. Loftinnihald 5-6%. Alla steypy skal titra þegar hún er lögð.
 Plötumiðju skal lyfta upp um 3.cm (efri hæð)
 Vixllagning stanga: K10 um 50.cm og K12 um 60.cm. Stengun í veggjum séu heilar um horn eða víxllagðar um 50.cm (m.vinkilbeygðum st)
 Lóðrétt 3K12 er naf frá sökkulvegg og beygjast 50.cm inn með efra borði þakplötu víxllögð í steypuskilum um 60.cm.

Loft yfir 2.hæð.
 Þakplata.
 Grunnmynd Mk 1:50.

20 JUL 1988
 HAFNARJARDARBER
 BYGGINGAFULLTRÚI

STADALHÚS S F
 TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 31 SÍMI 83141

VERKEFNI Járnþent steypa loft yfir 2 hæð	DAGS. Mars 1988	VERK NR
	MKV. 1:50	
Stuðlaberg 108-110 Hafnarfirði	BR.	BLAD NR 2.03.1
	BLAD NR 2.03.1	
SIGURDUR GUDMUNDSSON SIGURDUR KRISTJÁNSSON FTÍ		