



SKÝRINGAR:

----- TAKNAR STÁL Í EFRA BORDI PLÖTU
----- NEÐRA -----

(15) PLÖTUÞYKKI 1 cm.
UPPMED DYRUM OG GLUGGUM KOMI 2 K 10, EINS UNDIR GLUGGUM, EN YFIR 3 K 10, NEMA ANNAD SE SYNT JARNIN GANGI MINNST 60 cm ÚT FYRIR OP Í EFSTU STEYPUSKIL TIL FESTINGAR A SPERRUM R 8c20 L=100. STEYPA S 160
K MERKIR KAMBSTAL KS 40
R " STEYPUSTYRKJARJARN ST 37
Í STEYPUSKIL KOMI K 8c35 L=90, NEMA ANNAD SE SYNT SETJA SKAL K 10 c 20 L'ODRETT OG K 10 c 30 L'ARETT Í INNRI HLID VEGGJA, ÞAR SEM EINHLIDA FYLING KEMUR ADRAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. NR.

HAFNARJARÐARÞ. ER

Seyratign

Teikn.	á 77	Φ	Mkv.	
Yfirf		815	L:20	
			L:50	
Teiknar	1.3			
	Plata yfir l. hönd			

① 4K10 í súlnum RBc15