



SKÝRINGAR:  
 STEYPUGÆÐI 9-160 SAMKV. ÍSL. STAÐLI Í UNDIRSTÖÐUR  
 OG GÓLFPLETU, SEM STEYPIST MINNST 12 CM ÞYKK.  
 STEYPUSTYRKTÁRSTÁL KS 40 MERKT -K  
 ST 37 " -Ø  
 TENGIJARN Í INNVEGGI K 10 c 80 L=120  
 TENGIJARN Í ÚTVEGGI K 10 c 30 L=120  
 UNDIRSTÖÐUR STANDA Á HRAUNFYLLINGU, SEM ÞJAPPAST  
 MEÐ VIBRATROMLU. MESTA ÁLAG VERÐUR 2,5 KG/CM<sup>2</sup>.  
 UNDIR GÓLFPLETU SKAL FYLLA MEÐ HRAUNI EÐA GRÖS,  
 SEM ÞJAPPAST Í 40 CM LOGUM OG GRÖSIN VOKVAST HAFILEGA.  
 GÓLFPLETU SKAL EINANGRA MEÐ 1½" PLASTEINANGRUN OG  
 SKAL EINANGRUNIN NÁ 50 CM NIÐUR Á ÚTVEGGI.



BREYTT Í OKT. 1979

HERMANN ISEBARN		MIFI
SÆVANGUR NR.17, HAFNARFIRÐI		
MÁL	1:20 1:50	UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND OG SNIÐ
DAGS.	JULI 1978	
BLAÐ	1	<i>Hermann Isibarn</i>