



SKYRINGAR

STEINSTEPPA: SIGO Í FLÖTANDI FLÖTUM OG UNDIRSTÖÐUM.
BEUÐISTÁL: K=K10-40 KAMBESTÁL
 UNDIRSTÖÐUR SKULU NÁ MINNST 1,20M NIDUR FYRIR JARNEGG-ÞYRIBORD, NEMA FÖST KLÖPP SE OFAR, EÐA TRYGGET SE AD FROST-ÞENUSLA Í GRUNDI RASKI EKKI UNDIRSTÖÐUM. ÞÆR SKULU ALDREI GANGA SKEMDUR EÐ 30 CM NIDUR FYRIR BOTUPLÖTU. ÞÆR SKULU STANDA Á TRÖSTUM JARNEGGI.
FLÖTANDI FLÖTUR: ÞARLÆGA SKAL ALLAD LAÐEAD JARNEGG MINNST 60 CM UNDIR FLÖTU. ÞJAPPA SKAL BOTNID VEL MED VÉLÞÖFFU.
 JÆRD Í EÐRI OG NEDRI BRÚN SÁALA SKULD BEGGÐ AMK. 60 CM FYRIR HORN (2410). NEDRI JÆRND KLEVINIST SAMAN OG LEIDIST UPP VED RAFMAGUSTÖFLU. ALAG Á GRUND ER MEST 3KG/CM.²
 FLÖTUÞYKKT SE 14CM.
 Í HORNUM UNDIRSTÖÐUR KOMI 2410

18. júlí 1978
 SÆVA
 HAFNARFJARDARBER
 HAFNARFJARDARBER JUNÍ 1978
 ARNARHRAUNI 47 50587
 UNDIRSTÖÐUR
 Arnar Magnússon FVFÍ