



Húsvéita nr. 2572 Teikning nr. 1777
 Samþykkt þ. 13-12 1978
 f.h. RAFVEITU HAFDARFIJARDAR
Jón Sveinsson
 Eftirlitamaður rafloagna

Inntök samþykkt 20.11. 1978
 f.h. RAFVEITU HAFDARFIJARDAR
Albert Kristjánsson

Öll mál eru gefin upp í cm frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð rofa sé 100 cm, hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn.
 Hæð tengla 18 cm nema í eldhúsi geymslum og þvottah. þar 110 cm. nema annars sé getið
 Hæð tengla fyrir síma og sjómvarp sé 18 cm.
 Hæð veggljósa 155 cm.
 Líkur séu 5/8" og vír 1,5".
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A.

SAVANGUR 32		verk: 7803	no 1/2
raflagn		mál: 1:50	dags ágúst 78
grunnmynd		<i>Guðmundur Guðmundsson</i>	