



**SKIRINGAR:**  
 REIKNAD ER MED AÐ UNDIRSTÖÐUR  
 STANDI Á FÖSTU HRAUNTI, EÐA  
 HRAUNFELLINGU.

JÄRN Í FÉRL OG NEERT BRÚN SÖKKLA  
 BEYGIST HEIL FYRIR HORN EÐA  
 TENGIST MED VINKLUM 70 + 70 GR.  
 FLOTUÞYKKI MINNST 12 CM.  
 STEYFUGADI 8-100 Í UNDIRSTÖÐUR  
 OG FLOTU.  
 STEYFUSTRÝKTARSTÁL KE 40.



STEFNINGRIMUR TH ÞORLEIFSSON MEFI		
SEVANGUR NR. 27		HAFNARFIRDI
MÁL	1:20	JÄRNETT STEYNSTEYPA
DAGS	16.9.1978	- UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYN OG SNID
BLAÐ	1	<i>[Signature]</i>