



Skjainnar.
 Hæð rofa sé 110cm. frá fullfrængnu gólfi.
 Hæð tengla við rofa sé sú sama og rofana.
 Hæð tengla í eldhúsi sé 110cm. frá fullfrængnu
 gólfi, aðrir tenglar séu 20cm frá gólfi.
 Pipur séu 5/8" og vír 3x1,5".
 Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A.

RAFLÖGN 15/10 1978. Þórunn Harðlaug