



Málstraumur rafbúnaðar sé samræmi við stærð yfir raumsvænar
 Allar lagnir séu 5/8" plastpöulagnir í dreigid " vír
 Hæð tengla 20 cm
 Hæð rofa 110 cm
 Hæð rofa og tengla í senu dól 110 cm
 Hæð veggglampa í borðstofu 160 cm
 Hæð veggglampa á badi og w.c. 200 cm
 Hæð útiljosa 190 cm
 Veggdós fyrir víftu 110 cm
 Veggdós undir eldhússkáp 145 cm
 Vinnutenglar yfir eldhúsbordi og þvottahbordi 110 cm
 Hæð veggglampa í herbergjum barna 180 cm
 Hæð veggglampa í þvottaherbergi 135 cm
 Hæð veggglampa í þvottaherbergi 140 cm
 Hæð dyrasíma 150 cm í sjónv.h. 20 cm í hjónah. (merkt D)
 Hæð síma í sjónv.h. og hjónah. 20 cm (merkt F)
 Hæð loftnets 20 cm, dós við mæri (merkt L)
 Öll mál séu miðud við fröngingina af

nema annars sé getid

SÆVANGUR 48,	Mkv. 1:50
	Dags. MAI '78
<i>Þeyrjölfur Gunnarsson</i>	Samp.