



Húsvéita nr. 2671 Teikning nr. 1385
 Samþykkt þ. 27-8 1980
 f.h. RÆFVEITU HAFNARFJARDAR
Jens Gunnarsson
 Eftirlitsmaður raflagna

SKYRINGAR:

LAGNIR ERU 5/8 PIPUR HULDAR OG TAUGAR 3x1,5²
 HÆÐ ROFA SE 100
 HÆÐ TENGLA SE 20
 HÆÐ VEGGLJOSA SE 160
 HÆÐ TENGLA I BIFREIDAG, ÞVOTTA- OG ELDHUSI SE 110
 MALSTRÁUMUR ROFA OG TENGLA SE 10 A
 MAL ERU GEFIN UPP I ^{cm} OG MIÐUD VIÐ FULLFRAGENGIN GOLF
 GILDIR NEMA ANNARS SE GETIÐ

lantiök samþykkt 27,8 1980.
 f.h. RÆFVEITU HAFNARFJARDAR
Höndur Hallgrímsson

F SIMI
 DS-DYRASIMI
 L-LOFTNET
 TAFLA -A TD JBP 113
 " B " 112/7

INNTÖK
 RAFMAGN 1 1/2 RÖR
 SIMI 1" "
 SJONVARP 1" "

ASGEIR ARNBJÖRNSSON RAFTAKNIR		SMARIHVAMMUR 12 HAFNARFIRÐI	
Mkv. 1:50	RAFLÖGN, KJALLARI		
Hannað:			
Teiknað:			
Yfirfarið:			
Dags. 12 05 1980	Nr: 1916	Blað 1	af 3