



SKYRINGAR
 GEFIN HEDARMAL SKULU VERA FRA FULLFRAGENGU GOLFAD MIDRI DOS. HED ROFA SKAL VERA 105 sm. HED TENGLA VID ROFA SE I SOMU HED OG ROFINN. HED TENGLA I ELDHUSI BURI. PVOTTAHUSI I GEYMSLUM OG BILGEYMSLU SE DS ADRIR TENGLAR 20 sm. FRA GOLFI. TENGLAR I ELDHUSI STAÐSETJIST NANAR SAMKYVMT INNRETTINGARTEIKNINGUM. HED VEGGLJOSA SE 160 sm. MALSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SE D A PIPUR SEU 50 OG VIR 3 x 15 mm². L ER LOFTNET. HED TENGLA 20 sm. F ER SIMI. HED TENGLA 20 sm. R ER RAKVELATENGLI. HED 105 sm. D ER DYRASIMI. HED TENGLA 140 sm. NEMA ANNARS SE GETID A UPPDRETTI. ALLAR LAGNIR SKULU VERA SAMKYVMT REGLUM RAFMAGNSEFTIRLITS RIKISINS. BADHERBERGI SKAL TENGLA SAMAN MED 8 mm² EIRVIR. BAKKAR VATNSLAGNIR YFIRFALLSPUR. NIEURFOLL OG FL. OG MADAN I ARDSAMBANDSSKINNU I TOFLU SAMKYVMT REGLUGERD R E R PARAGR 338. NOTA SKAL MAL A TEIKNINGUM AF HUSI BEGAR MELT ER FYRIR LETTUM VEGGLUM. HAFT SKAL SAMRAD VARDANDI HEIMTAUG OG ARDSKAUT VID RAFVEITU ADUR EN VERKID ER HARID.

KVISL FRA T. 1. 3 x 40²

T. 2 38² HZ-7
 EINLINUMYND

LJOSTÆKNI <small>Teiknistofa Skulagotu 63 Reykjavik, sími 14041 Magnús Sigurðsson teikniframgengur 111</small>	SMÁRAHVAMUR 2. HAFNARFIRÐI	
	RAFLÖGN <small>GRUNNMYND M 1:50 EFÐI HÆÐ SNEIDING A-A M 1:400 EINLINUMYND, SKYRINGAR</small>	<small>VERK NR.</small> H1 <small>BLAD Z AF Z.</small> AGÚST 79 <i>Mbj.</i> BR. JÚLÍ 80 <i>Mbj.</i>