



SKÝRINGAR

FYLLING : FYLLINGU SKAL ÞJAPPA Í CA. 30 cm. LÖGUM, JAFNT UTAN SEM INNAN. ÞAR SEM GÖLFPLATA ER HÁLFALJTÖTANDI SKAL ATHUGA VEL AD ÞJÖPPUN SÉ JÖFN UNDIR ALLRI PLÖTUNNI, SÉRSTAKLEGA VIÐ JABRA.

STEINSTEYPA ER S-200, LOFT 4-5% SIGMÁL 5-10 cm. FRAMKVÆMDAFL. B SKV. ÍST 10 STEYPUSTYRKTARSTÁL ER Ks 40 NEMA LYKKJUR ST. 37. ÖLL ÖNEFND MÁL ERU Í CM. NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM. JARNÞVERMÁL ERU Í MM. MESTA ÞLAG Á GRUNN ER 0,15 MN/m²



verkheiti SMÁRAHVAMMUR 3
teikning LINDIRSTAÐUR

GÍSLI GUDMUNDSSON MTFÍ	nr. 01
HJALLABRAUT 3 s: 652252	dags. MARS 1988
yfirf. hannað -GG-	telknað -GG-
samb. Gísli Gudmundsson	mkv. 1:50, 1:20