



UNDIRSTÖÐUR NÁI MINNST 120cm
 NIÐUR FYRIR JARÐVEGGSYFIRBORD,
 NEMA FÖST KLÖPP SE OFAR.
 MESTI ÞRYSTINGUR MÓTI ÖÐRÐ
 ER 3 KG/CM² (30 TONN/M²) OG VERÐUR
 BURÐARGETA JARÐVEGS AD VERA
 ÖFEN EFA MEIRI.

UM GÖT Í SÖKKLA VÍSAST TIL UPÐRÁTTA
 AF FRÆRENNISLÖGNUM. KÖTAR A
 LÖGNUM ERU SÝNDIR Á ÞEIM TEIKN.

FINANGRUN UNDRÍ PLÖTU, AÐEINS
 ÞAR SEM ER ÍBUDARRÝMI.

ÖLL MÁL ERU Í CM, NEMA
 JARNAÞVERMÁL ERU MM 800
 OG ÞVERMÁL TÖRU

STEYPUGÆÐI S-200



VILMAR ÞÓR KRISTINSSON BYGGINGARTEKNIFTI.	2	SMÁRAHVAMMUR 9. HAFNARFIRÐI.
REIKN: VPK.	SEPT 1983	SÖKKULTEIKN. SÉRMYNDIR
TEIKN: VPK.	MÁL 1:20/1:500	OG AFSTÖÐUMYND FRÆRENNISL.