


sníð A-A

Rafлагnir séu 16mm plastpípuлагnir ídregnar
 3x1.5mm² taugum.
 Hæð rofa sé 110cm, hæð tengla sé 20cm, aðrar hæðir
 skv. skýringum á teikningu.
 Málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við stærðir
 yfirstraumsvarna.
 Varnarráðstöfun sé lekastraumsrofavörn sjá einlínumynd.

efri hæð

	TEIKNISTOFAN RÖÐULL ÁRMÚLA 36 - 105 REYKJAVÍK - Sími 27790		TEIKN.: SG	DAGS.: Okt. '82
	Hlíðarbraut 6 Hafnarfirði		REIKN.: Ásgr.	VERK: 82061
RAFLAGNIR		YFIRF.: MKV.: 1:50, 1:10	BLAD: 4.02	
		Ásgrímur Jónasson <i>Ásgr. Jónass</i>		