



Húsvetta nr. 2239 Teikning nr. 2239
 Samþykkt þ. 2.3. 1984
 f.h. RÁFVEITU HAFNARFIRÐAR
 Albert Muistinnsson
 Elfríttaeður rollagna

Innvið samþykkt 27.12. 1984
 f.h. RÁFVEITU HAFNARFIRÐAR
 Albert Muistinnsson

SKÝRINGAR

- Málstrumur rofa og tengla sé 10A
- Pípur séu 16mm vir 1,5mm
- Hæð rofa sé 105cm frá full frágengnu gólfi
- Hæð tengla sé 20cm -"- -"- -"- -"-
- Hæð -"- sé 105cm -"- -"- -"- -"- í eldhúsum badherbegjum geymslum
- Hæð veggjösa sé 160cm -"- -"- -"- -"-
- Adaltafla sé af gerð j.b.p. nr 117 eða samsvarandi
- Greinitöflur séu af gerð hager nr c 112
- Bínda skal saman kalda og heitavatns inntök til spennujöfnunar
- Bínda skal saman vatn niðurföll badkar og sturtubotn til spennujöfnunar
- Inntakskassi fyrir loftnet skal vera 50 x 50cm
- " " síma " " " " 30 x 30 " "
- ÚTLJÓÐ séu rakabött og innfeld undir skyggnum
- Mál veggja skal taka s.k.v smíðateikningu

Nema annars sé getið

2239

HVAMMABRAUT 2 HAFNARFIRÐI	
AFSTÖÐUMYND	M 1 : 500
VERK NR. 062	BL 1 AF 7
JÓN OG JENS 5 54160 OG 52829	TEIKN10 83 76