



Húsvella nr. 2240, Teikning nr. 2240
 Samþykkt þ. 2.3. 1984
 E.h. RAFVEITU HAFNARFIRÐI
Albert Músson
 Eftirlitamaður rálagna

Inntök samþykkt 27.9. 1984
 E.h. RAFVEITU HAFNARFIRÐI
Albert Músson

SKÝRINGAR

- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Pípur séu 16mm vír 15mm
- Hæð rofa sé 105cm frá full frágengnu gólfi
- Hæð tengla sé 20cm -"- -"- -"- -"-
- Hæð -"- sé 105cm -"- -"- -"- -"- í eldhúsum badherbegjum geymslum
- Hæð veggjóna sé 160cm -"- -"- -"- -"-
- Adaltafla sé af gerð j.b.p. nr 117 eða samsvarandi
- Greinitöflur séu af gerð hager nr c 112
- Binda skal saman kalda og heitavats inntök til spennujöfnunar
- Binda skal saman vatn nidurföll. badkar og sturtubotn til spennujöfnunar
- Inntakskassi fyrir loftnet skal vera 50 x 50cm
- "- -"- síma -"- -"- 30 x 30 -"-
- ÚTLJÓÐ séu rakabétt og innfeld undir skyggnum
- Mál veggja skal taka s.k.v smídateikningu

Nema annars sé getid

2240

HVAMMABRAUT 4 HAFNARFIRÐI	
AFSTÖÐUMYND	M 1 : 500
VERK NR. 061	BL 1 AF 7
JÓN OG JENS S 54160 OG 52829	TEIKN 1083 ^{19.8} 76