


- LJÓS BÍLSKÚR
- TENGLAR
- TENGILL
- TENGILL Í GRYPFU
- ÚTILJÓŠ OG GARÐLJÓŠUM
- LJÓSNEMI

### SKÝRINGAR

RAFLÖGN SKAL VERA HULIN, 16mm PLASTPÍPULAGNIR  
 ÍDRÁTTAVÍR RAFLAGNA SKAL VERA 3x1,5q  
 MÁLSTRAUMUR RAFBÚNAÐAR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ YFIRSTRAUMSVARNIR.  
 HÆÐ ROFA OG TENGLA SKAL VERA 1100mm FRÁ FRÁGENGNU GÓLFI.  
 HÆÐ VEGGLJÓSA SKAL VERA 1900mm FRÁ FRÁGENGNU GÓLFI.  
 RAFLÖGN SKAL LEGGJA FYRIR INNAN EINANGRUN  
 TIL MYNDUNAR SÖKKULSKAUTS SKAL TENGJA SAMAN TVÖ NEÐSTU  
 JÁRN Í SÖKKLI

TILLAGA AÐ RÖÐUN BÚNAÐAR



VALLARBAÐ 17		HAFNAFIRÐI
EL-TÆKNI		1
EGILL HJARTAR		1:50
LAUGAVEGI 168		MAÍ 96
sími 561 92 92		<i>Ógugi Þorsteinsson</i>

2203.