



Húsvæita nr. 3006 Teikning nr. 2277  
 Samþykkt þ. 24.5.1984  
 f.h. RAÐVEITU HAFNARFIARÐAR  
 Jóns Evertsson  
 Eftirlitsmaður rannagna

hentótt samþykkt 18.12.1984  
 f.h. RAÐVEITU HAFNARFIARÐAR  
 Albert Jónsson

Skýringart  
 Öll mál gefin upp í cm frá frágengnu gólfi  
 Hæð rofa sé 110 cm  
 Hæð tengla í eldhúsi, bilgeymslu og þvottahúsi sé 110 cm, aðrir tenglar í 20 cm  
 Hæð veggljósa 165 cm.  
 Pípur séu 16 mm og vir 1,5°  
 Málstraumur rofa og tengla skal vera 10 A  
 Tafla A af gerðinni J.B.P. 113 eða samsvarandi  
 Tafla B af gerðinni J.B.P. 112-7 eða samsvarandi  
 F = bæjarsími  
 L = Loftnet  
 D = dyrasími

2277

Hvassaberg 6 Hafnarfirði	
Raflögn í íbúð og bilgeymslu	Dags. 15.12.1983 Hannað: RII Teiknað: RII
Teikning númer 110	M.k.v. 1:50
Rennar Pálsson Blómvangi 20.	Blað 1 af 2