



Húsvolta nr. 2929 Tölking nr. 2200
 Samþykkt þ. 25-10 1983
 L.H. RAÐVEITU HAFNARFJARÐAR
Jón Guðsson
 Eltíðniáædur ráðgjafi

Inntök samþykkt 23.19. 1983
 L.H. RAÐVEITU HAFNARFJARÐAR
Filbert Kristjánsson

INNTAK RAFM. 1 1/2 P.P.
 SIMI í P.P.
 Loftnet.

Skýringar.

Rör eru 5/8" plastör, idragin 3.15° plaststeir, taugum.
 Allar dösir eru úr plasti. Töflukassi og búnaður allur
 er af vörumerki gætt.
 Málstraumur rota og tengla er 10 A.
 Mál af milli-veggjum takist af smítateikningu.
 Mál eru gefin í cm. frá frágengnu gætti.
 Hæf. rota er 110. Hæf. tengla er 110, nema í
 stofu og sjónv. herb. 20.
 Hæf. veggjosa er 170, nema í eldhúsi. 145.
 S= simi. hæf. 20. L= loftnet. hæf. 20.
 Ráðgjafi er frágengur samkv. teikningu.
 Rafm. eldísstíts ríkisins.
 Flögu frá skýringum eru send á teikningunni.

GRUNNMYND 1:50.

2200

Raðhönnu S. Ó. Seltani.	Bl. 1
HNOTUBERG 19.	Kv. 1:50
RAFLÖGN.	Tölu bl. 50.
	Samþ. 21. 01
	Dags. 19. 83.
Örnir & lafson. sími 97-1817	bl. 5. 5.