



Skýringar:

Hæð rofa sé 100sm frá gólf.
Hæð tengla við rofa sé sú sama,
aðrir tenglar séu 20sm frá gólf.
Öll mál eru miðud við fullfrágengingólf.
Pípur séu 5/8" og við 3x1,5q.
Málstraumur rofa og tengla sé 10A.

Nema annars
sé getid

32mm pipa fyrir inntaksstrekning loftnets.
32mm pipa fyrir inntaksstrekning
40mm pipa fyrir inntaksstrekning R.H.

STEKKJARHVAMMUR 74

JARDHÆÐ

RAFLAGNATEIKNING

Teikn.	161	Dags.	Nóv. 1982
Reikn.	161	Verkn.	82001
Mál.	1:50		