



SKÝRINGARMYND: HORFT FRÁ SYNINGARSAL A BAKHLID TOFLU OG A STRENGRENNUR.

SKÝRINGAR.

HÆÐARMÁL ERU Í CM FRÁ GÓLFI.
 HÆÐ ROFA SÉ 100 CM, HÆÐ TENGLA VID ROFA SÉ HIN SAMA OG ROFANS,
 AÐRIR TENGLAR SÉU Í 20 CM HÆÐ.
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A.
 LAGNIR SÉU NYM PLASTSTRENGJALAGNIR SAMKV. VDE OG SAMKV. REGLUGERD.
 STRENGIR SÉU 3x1,5mm², LAGDIR Í LOKADAR PLASTRENNUR, HVÍTAR Á LITINN („Thorens“).
 GREINAR 3,5,7,8 OG 9 FRA T1 SÉU ÞÓ 15mm PLASTPIPULAGNIR, ÍDREGNAR 3 x 1,5mm² VIR.
 KASTARABRAUTIR SÉU FESTAR NEÐST UTAN Á LOFTBITANA. Á TEIKNINGUM ER MIDAD VID KASTARABRAUTIR AF TEGUND „CONCORD“ (Lytespan 3), 365 cm LANGAR.

STRENGIR FYRIR BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI (BV) ERU EKKI SÝNDIR Í STRENGRENNUM Á TEIKNINGUM, EN GERT ER RÁÐ FYRIR HUGSANLEGRI STADSETNINGU ELD- OG REYKSKYNJARA. LÖGN FRÁ STRENGRENNUM AÐ SKYNJURUM SÉ FALIN BAK VID KASTARABRAUTIR ÞAR SEM ÞVÍ VERÐUR VID KOMIÐ.
 F = BÆJARSÍMI
 BV = BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI.

SJÓMINJASAFN, Bryde - pakkhús

RAFLÖGN

JARÐHÆÐ - EINLÍNUMYND

Veslun 9
6

Gudmundur Gunnarsson raftæknir, Sudurhvammi 6, Hafnarfirdi. Sími 53336	HANNAÐ GUDM G.	MKV 1:50
	TEIKNAD	DAGS MARZ
	YFIRF	APRIL 1982
		BLAD 1 AF 7

(A) (B) (C) (D) (E)