



SKYRINGAR
 LAGNIR SKULU VERA HULDAR 5/8" PÍPU-
 LAGNIR OG TAUGAR 3x1,5" HÆÐ A ROFUM
 SKAL VERA 110 SM. HÆÐ A TENGLUM, L
 OG F DOSUM SKAL VERA 20 SM. HÆÐ A
 VEGGDOSUM SKAL VERA 210 SM. ÖLL MÁL
 ERU MIÐUD VIÐ FULLFRAGENGIN GOLF
 OG A MIÐJA DOS. MÁLSTRÁUMUR, ROFA
 OG TENGLA SE 10A

NEMA ANNARS
 SE GETT.

2x25mm PL.P.
 3x2,3x2,3" JARÐSTR.

40mm PL.P. FYRIR RAFMAGNSHINTAK
 25mm PL.P. FYRIR SIMAINNTAK

THOMAS KAABER RAFTÆKNIR LAUGAVEG 26 S. 27777

FJÖLMI VARMIR 3 HAFNARFJÖRÐI
 KJALLART
 GRUNNMYNDI RAFLAGNA
 SPJÓKUN

VERK	BL	AF
N		
I		
U		