



Öll mál í cm frá fullfrásegðu gólfi.
 Hæð rofa skal vera 105.
 Hæð tenpla skal vera 20.
 Hæð rofa og tenpla í eldhúsi,
 þvottah., þeymslu, bílþeymslu skal vera 105.
 Hæð tengla við rofa skal vera sama og rofi.
 Pípur séu huldar 5/8" plast.
 Ídregnar 3x1,5² vír.
 Málstraumur rofa og tenpla sé 10A.
 Hæð síma og loftnetstenpla skal vera 20.

F táknað bæjarsíma.
 L " loftnet.
 D " dyrasíma.
 T " tengidós undir þakskyggni.

Nema annars sé þetta.

MATTHIAS GUDMUNDSSON RAFV.	
MVK. 1:50	HVASSABERG 4 HAFNAF.