



SKÝRINGAR
 HÆÐ ROFA SKAL VERA 105 CM FRÁ FULL-
 FRÁGENGNU GÓLFÍ
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ
 OG ROFINN
 HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI, ÞVOTTAHÚSI,
 GEYMSLU OG BÍLGEYMSLU SÉU 110 CM
 HÆÐ TENGLA, L OG F TENGLA SÉU 20 CM
 HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 160 CM
 MÁLSTRÁUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A
 PÍPUR SÉU 16MM OG VÍR 1,5MM²
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA SKV. SMÍÐA-
 TEIKNINGU
NEMA ANNAÐ SÉ GETIÐ

KLETTAGATA 8 HAFNAFIRÐI	
RAFLOGN	teikning nr. 0185
SKÝRINGAR	blað 2 af 3
GRUNNMYND MKV 1:50	dags. 26-2-85
	hannað BK