



RH Ø40
BR Ø25
LOFT Ø25
GARDL Ø25

Húsveitu nr. 3054 Teikning nr. 2324
Samþykkt þ. 25. 3. 1984
f.h. RAÐVEITU HAFNARFIARÐAR
Eftirlitsmaður rallaagna

Inntök samþykkt 24.19. 1984
f.h. RAÐVEITU HAFNARFIARÐAR
Eftirlitsmaður rallaagna

Skýringar
Málstraumur rofa og tengla sé 10A
Pípur séu Ø16 vir 1.5²
Stöð lengla sé 20 cm frá gólfi
Stöð rofa sé 105 cm frá gólfi
Þaðalögla sé NR 114 frá J.B.P. eða samsvarandi
Búnda skal saman valn skalp sturlubotn
og þaðar til spennijöfnunar
Tenglar í bílageymslu skulu vera að raka-
þætri gerð
Útlípsing við bílageymslu og andd
byggist inn í þakskyggni
Ganga skal frá raflopium samkvæmt
reglugerð RER og Rtl.

2324 x

| | | | |
|-----|--------------|------|------|
| NR. | BREYTING | DAGS | BR. |
| | LJÓSABERG 24 | | |
| | RAFLÖGN | | |
| | HANNAÐ | 16 | |
| | TEIKNAD | 16 | |
| | DAGS | 08 | 84 |
| | BLAD | 1 | AF 2 |
| | KVARÐI | 1 | 50 |
| | VERK NR. | | 089 |