



Húsvætt nr. 3096 Teikning nr. 2355  
 Samþykkt þ. 1-2 1985  
 f.h. RAFVEITU HAFNAFIRÐAR  
*Alvur Björnsson*  
 Eftirlitsmaður rafhlagna

1. 2. 85  
 f.h. RAFVEITU HAFNAFIRÐAR  
*Alvur Björnsson*

Almenn r. skýringar.

1. Rofar skulu vera 110 sm. frá gólfi.
2. Tenglar skulu vera 20 sm. frá gólfi, nema í eldhúsi þvottahúsi, geymslu og í bílskúr 110 sm.
3. E - eldavél 30 sm. frá gólfi.
4. U - uppþvottavél 60 sm. frá gólfi.
5. S - sími og L - loftnet 20 sm. frá gólfi.
6. B - dyrahjallr 220 sm. frá gólfi.
7. Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi í efri brún á dós.
8. Málhluta lagnar, ljaja, lampa og búnaðar skal jarðbirna vandlega.
9. Sjá nánar tengingu, gildleika tauga og vírun á einlínumynd.
10. Allar pípur skulu vera úr olasti.
11. Öll tákni eru samkvæmt íslenskum staðli nr. 61.
12. Öll tákni eru táknræn og ber að samræma lagnir á staðnum og eftir sérteikningum.
13. Rofar og tenglar skulu vera af sambærilegri gerð.
14. Ganga skal vel og fagmannlega frá lögninni.

LJÓSABERG 30 HAFNAFIRÐI

RAFLÖGN SNID AFSTODUMYND

2355  
 3096 X

TEIKNING NR.: 160-10-2 BL 1  
 DAGSETNING: NÓV '84  
 BREYTT:  
 KVARDI: 1:50 1:100 1:500  
 TEIKNAD: *BRAGI ÞOR*



SKAGABRAUT 6 AKRANESI  
 SÍMI 93-1902 93-2139

AFSTODUMYND MKV 1:500