



Skýringar.

Gefin húðarráð skulu vera frá fullfréðgöngu gölli að miðri dól.
 Hæð rofa sé 105 sm.
 Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rafinn.
 Hæð tengla í eiddást líni þvottastútu geymslu og bíla geymslu sé 105 sm.
 Aðrir tenglar skulu vera 20 sm frá gölli.
 Tenglar í eiddást staðsetjast þannig samkvæmt innréttinga- teikningum.
 Hæð veguljósa sé 160 sm.
 Rappalýsing skal vera í lofti.
 Málstraumur rofa og tengla sé 10 amper.
 Rípur skulu vera 5/8" og vír 1,5q.
 L er loftnet hæð tengla 20 sm.
 P er sími hæð tengla sé 20 sm.
 D er dyrasími hæð tóla sé 140 sm.
 K er þvottstútur.
 HEMA ANNAR SÉ GRÍP A UPPRÁTTI.
 Allar lagnir skulu vera samkvæmt reglum rafmagnseftirlis ríkisins.
 Nota skal eðl A teikningum þegar veit er fyrir veigjum, tenglum, rofum o.s.f.v.
 Haft skal samráð varðandi heimaþing og jarðskaut við rafveitir áður en verk er hafid.

loftnet
 0 1"
 sími
 0 1"
 dýpt 70 cm.
 rafmagn
 0 2"

Málstab		M 1:50
RAFLOGN. GRUNNMYND HÆÐAR.		
Datum		Name
Bearb	98'84	AE
Gepr		
Namm		
TEIKNAD.		Blatt 2
ANDRÉS ELISSON.		3 Bl
RAFIDNFRÆÐINGUR.		