



SKÝRINGAR

gefin hæðarmál skulu vera frá fullfrágengnu gólfi að miðri dós

hæð rofa sé 105 sm.

hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn

hæð tengla í eldhúsi, búri þvottahúsi, geymslu og bílgeymslu sé 105 sm.

aðrir tenglar 20 sm. frá gólfi

tenglar í eldhúsi staðsetjast nánar samkvæmt innréttingateikningum

hæð vegggljósna sé 160 sm.

málstraumur rofa og tengla sé 10 amper

pipur séu ϕ 16 mm og vir 3 x 1,5 mm²

L er loftnet hæð tengla 20 sm.

F er sími, hæð tengla 20 sm.

D er dyrasími, hæð tóla 140 sm.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á UPPDR.

allar lagningar skulu vera samkv. reglum rafmagnseftirlits rík.

nota skal mál á teikningum af húsi þegar mælt er fyrir veggjum

haft skal samráð við rafveitu varðandi heimtaug og jarðskaut áður en verkið er hafið

Háveita nr. 2016 Teikning nr. 23/16
 Samþykkt þ. 17.8. 1984
 í.h. RAFVEITU HAFNARFIJARDAR
Albert Músson
 Eftirlitsmaður rannsóknar

Útgáfur samþykkt 17.8. 1984
 í.h. RAFVEITU HAFNARFIJARDAR
Albert Músson

HÜSNÆÐISSTOFNUN RÍKISINS
 LAUGAVEGI 77, REYKJAVÍK
 SÍMI 20500

VERK NR. A.09.03. TEIKN. NR. 4.101.

MOSABARÐ 15. HAFNARFIRÐI.
RAFLAGNIR
 GRUNNMYND.
 SNEIÐING AFSTÖÐUMYND

HANNAÐ	LJÓSTÆKNI	STAÐFERT	83.05 Múg
REIKNAD	MS.	YFIRFARIÐ	
TEIKNAD	ML, MS		
KVARÐI	M 1:50.	1:100	1:500

Múg