



Húsvétt nr. 3084 Teikning nr. 2343  
 Samþykkt þ. 27-11 1984  
 f.h. RAÐVEITU HAFAARFJARÐAR  
*Jón Þorláksson*  
 Eftirlitsmaður rællagna

Stöð samþykkt 27.11. 1984  
 RAÐVEITU HAFAARFJARÐAR  
*Albert Þorsteinsson*

SKÝRINGAR

- gefin mál skulu vera frá fullfrágengnu
- gólfi í miðja dós
- hæð rofa 105 sm
- hæð tengla í eldhúsi, geymslu, búri, þvottahúsi og bílgeymslu 105 sm
- aðrir tenglar 15 sm frá gólfi
- hæð veggjósna 160 sm
- málstraumur rofa og tengla sé 10 amp.
- pípur séu 16 mm. og vír 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- L loftnet hæð tengla 15 sm.
- Ddyrasími hæð tóla 140 sm.
- NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

2343 x

SIGURDUR SIGURJONSSON Hverfisgötu 4 S 50029	
RAFLAGNIR	v. nr. 01.1 af 2
grunn mynd hæðar 1:50	TSS
Snit 1:100 skýringar	m 1:50 1:100
GLITBERG 9	bl. 84

Þórsberg 8