



Skýringar:

Málstraumur rofa og tengla sé 10A

Pípur séu $\varnothing 6$, úr 1.5²

Hæð rofa sé 105cm

Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi og bílgeymslu sé 105cm

Hæð tengla sé 20cm. Nema annars sé getið.

"Öll hæðarmál eru miðuð við fullfrágengin gólf.

Taka skal mál milli veggja skv. smíðateikningu.

*Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda
batkar og sturtubotn.*

JJ RAFTEIKNINGAR DALSHRAUN 13 S.76885

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
VALLARBÆÐ 6			
GRUNNMYND RISHÆÐ		HANNAÐ	J.G.H.
RAFLÖGN		TEIKNAD	J.G.H.
		DAGS	maí '84
		BLAÐ	2 AF 3
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	077

Fón 9. Hennamanna 5, 54160