


SKÝRINGAR

HÆÐ ROFA SKAL VERA 105 CM FRÁ FULLFRÁGENGNI GÓLFI
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN
 HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI, ÞVOTTAHÚSI, GEYMSLU OG BÍLGEYMSLU SÉU 110 CM
 HÆÐ TENGLA, L OG F TENGLA SÉU 20 CM
 HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 160 CM
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A
 PÍPUR SÉU 16MM OG VÍR 1,5MM²
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA SKV. SMÍÐATEIKNINGU

NEMA ANNAD SÉ GETIÐ

 Rafloagn S. 54750 GRUNNMYND EFRI HÆÐAR LJÓSABERG 48 HAFNARFIRÐI	teikning nr. 0785	blad 2 af 3
	m.k.v. 1:50	dags. 20-6-85
	hannað <i>Dóttir K.</i>	teiknað <i>V. E. Kales.</i>