



Húsvéita nr. *B13* Teikning nr. *1917*
 Samþykkt þ. *17-11* 1980
 f.h. RAÐVEITU HAÐNARFJÁRDAR
Jens Guðsson
 Eftirlitsmaður rafllagna

Íbrot skýringar *12.11.1980*
 f.h. RAÐVEITU HAÐNARFJÁRDAR
Buggingartekn. samþ. 13.16.180
 Framútsæð.
Albert Kristjánsson

SKÝRINGAR:

LAGNIR I KAFFISTOFU, VS OG ANDDYRI SKULU
 VERA HULDAR 16mm PLASTPIPUR IÐREGNAR
 MEÐ 3x1,50 PLASTEINANGRUBUM TAUGUM.

LAGNIR I SAL A OG B SKULU VERA NYM-STRENGJALAGNIR
 LAGNIR ÞESSAR SKULU LAGÐAR I RENNUM SAMKVÆMT UPPDRATTUM
 HÆÐ TENGLA SKAL VERA 110cm
 HÆÐ ROFA SKAL VERA 100cm
 MALSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA 10A

FYRRNEFND ATRIÐI GILDA NEMA ANNARS SE GETIÐ A UPPDRATTUM

Íbrot skýringar *7.11.1981*
 f.h. RAÐVEITU HAÐNARFJÁRDAR
Þrótingar á inntaki ut 3x120A
í 3x300A.
Albert Kristjánsson

1917

INNÞÓK:
 1 RAÐMAGN 2 PIPA
 2 SIM: 1 PIPA

ASGEIR ARNBJÖRNSSON		KAPLAHRAUN 14	
RAFTÁKNIR S 540-6		HAÐNARFIRÐI	
Mkv	1:50	VELAVERKSTÁÐI:	
Hannað		RAFLÖGN, 1 HÆÐ	
Teiknað			
Yfirtað			
Dags	10 11 1980	Nr	1920
		Blad	1
		af	3