



Höfuíta nr. 2697 Teikning nr. 1912
 Samþykkt þ. 21-8 1935
 Í. h. RAÞVEITU LAÞNARÞJARDAR
Jóns Guðsson
 Elfréttismaður rafslagna

LÖRPA HÚS
(2. AFANGI)
 VIBBYGGING
(2. AFANGI)

SKÝRINGAR:
 HÆÐ ROFA SÉ 110 SM FRÁ FULLFRÁ GENGNU GÓLFI
 HÆÐ TENGLA VIB ROFANS SÉ SÚ SAMMA OG ROFANS
 HÆÐ TENGLA Í SKRIFSTOFU SÉ 20 SM, EN AÐRIR
 TENGLAR SÉU 110 SM FRÁ FULLFRÁ GENGNU GÓLFI.

PÍPUR SÉU 5/8" PLASTRÖR OG VÍR 3x1,5 MM²
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA 10A
 S: SÍMI

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

1912

			Dags.	Nafn	STAPAHRUN 7 HE TREFJAR 4/2. AFANGI BLAÐ 1 AF 3 RAFLOGN 1. HÆÐAR GUÐNAR AÐALSTEINSSON, RAFM. TEKNIFR.	Kvarði 1:50 MÁL SM
		Frúmdr.	JÚLÍ 85	G		
		Teikn.	"	"		
		Yfirt.	"	"		
Breyting		Dags.	Nafn			