



#### SKYRINGAR

Öll gefin mál skulu vera frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós  
hæð rofa sé 100 sm.

hæð tengla við rofa sé í sömu hæð  
og rofina

hæð tengla sé 20 sm. nema f. búri,  
aldhúsi, geymala, þottahúsi og  
bflageymalu sé 110 sm.

veggljós skulu vera í hæð 165 sm.  
málstrumug rofa og tengla skal  
10 amp. vir 3 x 1,5q og pipur 5/8

D hæð dyrasímatóða 140 sm

F " símatengla 20 sm

L " loftnetstengla 20 sm

NEMA ANNARS SE GOTTID

NOTA SKAL MAL AF SMÍDATEIKNINGUM

ÞEGAR MEIT ER FYRIR VEGGJUM.

SIGURDUR SIGURJONSSON	Hverfsgötu 4 S 50029
RAFLAGNIR	v. 103. bl 2af3
TÚNHVAMMUR 12	t SS
2. HÆÐ.	m 1:50
	dæl '80
	<i>Sigurður Sigurjónsson</i>