



Húsvéita nr. 766 Teikning nr. 2039
 Samþykkt þ. 27.5.1982
 f.h. RAÐVEITU HAFNARFJARDAR
Albert Kristjánsson
 Eftirlitsmaður rafllagna

INNTAK LOFTNET 1"
 INNTAK SÍMI 1"
 INNTAK RAÐMAGN 1 1/2"
 HUGSANLEG GARDLÝSING 3/4"

SKÝRINGAR:
 HÆÐ ROFA SE 110 SM FRÁ FULLFRÆGENGNI GÖLFÍ
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SE SÚ SAMÁ OG ROFANS.
 HÆÐ TENGLA Í ÞVOTTAHERB, ELDHÚSI OG BÍL-
 GEYMSLU SE 110 SM EN AÐRIR TENGLAR SKULU
 VERA 18 SM FRÁ FULLFRÆGENGNI GÖLFÍ.
 ÞÍPUR SEU 5/8" PLASTRÓR OG VÍR 3X1,5MM²
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA 10A

NEMT ANNARS SÉ GETIÐ

S = SÍMI
 L = LOFTNET
 D = DYRA SÍMI

teikning samþykkt 26.5.1982
 RAÐVEITU HAFNARFJARDAR
Albert Kristjánsson

INNVELDIR Í ÞAKSKYGGNI

2039.

			DAGS.	NAFN	KLAUSTURHVAMMUR 16 HAFNARFJARÐI	KVARÐI 1:50
		FRUMDR.	AG 81	GA		
		TEIKN	AG 81	GA		
		YFIRE	AG 81	GA	BLAÐ 1 AF 3	RAFLÖGN NEDRI HEDAR
BREYTING	DAGS.	NAFN	GUNNAR AÐALSTEINSSON, RAÐTEKNIER.			