



INNTAKSPIPUR:  
 RAFMAGN  $\varnothing 40\text{mm}$   
 SIMI  $\varnothing 25\text{mm}$   
 SJONVARP  $\varnothing 25\text{mm}$   
 UTILYSING  $\varnothing 25\text{mm}$

SKYRINGAR:

TAGNIR ERU 16mm PIPUR OG TAUGAR  $3 \times 1,5\text{mm}^2$   
 HÆÐ ROFA SE 110cm  
 HÆÐ TENGLA SE 20cm  
 HÆÐ TENGLA I BIFREIÐAGEYMSLU ÞVOTTA- OG  
 ELDHUSI SE 110cm  
 MALSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SE 10 AMPER

FYRRENFND ATRIÐI GILDA NEMA ANNARS SE GETIÐ

TAFLA T1 SE TD JBP 113  
 TAFLA T2 SE TD JBP 112/5  
 SJONVARPS- OG SIMAKASSI TD JBP  $20 \times 15 \times 7\text{cm}$  EÐA  
 SAMEIGINLEGUR KASSI TD JBP 112/5  
 F:SIMI  
 DS:DYRASIMI  
 L:LOFTNET  
 H:HATALARAR

ASGEIR ARNBJÖRNSSON RAFTÉKNIR, ITFI		STEKKJARHVAMMUR 11 HAFNARFIRÐI	
Mkv. 1:50	RAFLÖGN I KJALLARA		
Hannað: <i>a.a.</i>			
Teiknað: <i>a.a.</i>			
Yfirfarið:			
Dags. OKT 1981	Nr. 1930	Blað 1	af 3