



Skýringar.

Gefin hæðarmál skulu vera frá fullfrág. gólfi að miðwi dós.
 Hæð rofa sé 105 cm. Hæð tengla við rofa sé samá og rofinn.
 Hæð tengla í eldhúsi, hvottahúsi, geymslu og bílskúr sé 105 cm.
 aðrir tenglar 20 cm. frá gólfi en tenglar í eldhúsi staðsejst
 nánar samkv. innréttingateikningum.
 Hæð veggjösa sé 160 cm.
 Pípur séu 5/8" og vír 3x1,5 mm²
 L er loftnet, hæð tengla 20 cm.
 F er simi, hæð tengla 20 cm.
 D er dyrasimi, hæð tóla 140 cm.

Allar lagnir skulu vera samkv. reglum rafmagnseftirl. rík.
 Nota skal mál á teikn. af húsi þegar mátt er fyrir veggjum.
 Haft skal samráð, varðandi heimt. og jarðsk. við Rafu. Hafnarfj.

Rafagnabjónusta Snæbjarnar Lyngholti		S: 94/1100	
Raflögn	Stekkjarkvammur 27	Þanné S. K.	Teikn S. K.
Rishæð og töfluteikn. II	Hafnarfirði	Málkv. 1:50	april '82
		Blað 3 af 3	