



Húsvéita nr. 494 Teikning nr. 2083
 Samþykkt þ. 11-10-1982
 f.h. RAFTAKN HAFNARFJARDAR
Alfredur Sveinsson
 Eftirlitsmaður rafhlagna

ALMENNAR SKÝRINGAR

1. PÍPUR SKULU VERA 16Ø PLASTPÍPUR OG VÍR 3x1,5².
2. MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10A.
3. ROFAR SKULU VERA 100 CM. FRÁ GÓLFI.
4. TENGLAR SKULU VERA 15 CM. FRÁ GÓLFI.
5. MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI EÐA ÓEINANGRUÐUM VEGG Í MIÐJA DÓS EÐA ÚR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS.
6. ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLÍÐ VIÐ HLÍÐ SKAL HAFA BIL Á MILLI ÞEIRRA ÞANNIG AD STEYPA GETI AÐVELDLEGA RUNNIÐ Á MILLI.
7. MÁLMHLUTA LAGNAR, TÆKJA, LAMPA OG BÚNAÐAR SKAL JARÐBINDA VANDLEGA.
8. BINDA SKAL SAMAN VATNSPÍPU NIÐURFALLSRÖR OG BADKAR TIL SPENNUJÖFNUNAR MEÐ 6^o EIRVÍR.
9. TIL SNERTISPENNUVARNAR SKAL NOTA LEKASTRAUMSROFA OG TVÖFALDA EINANGRUN FYRIR FRAMAN HANN EN NÚLLUN OG LEKASTRAUMSROFA ÞAR SEM ÞAÐ ER HEIMILT.
10. SJÁ NÁNAR TENGINGU, GILDLEIKA TAUGA OG VÍRUN Á EINLÍNUMYND.
11. SANNREYNA SKAL UPPGEFINN VÍRA OG PÍPUFJÖLDA.
12. ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.
13. ROFAR OG TENGLAR SKULU VERA AF SAMBÆRILEGRI GERÐ.
14. ÖLL TÁKN ERU SAMKVÆMT ÍSLENSKUM STAÐLI NR. 61.
15. GANGA SKAL VEL OG FAGMANNLEGA FRÁ LÖGNINI.

tautök samþykkt 5.11.1982
 f.h. RAFTAKN HAFNARFJARDAR
Albertur Sveinsson
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

2083

FLOKKUN	TEIKN.	NR.	VALLARBARD 10, HAFNARFIRÐI	
VERK	BLAD	FRH BL	AFSTÖÐUMYND SNID OG SKÝRINGAR.	
	1	2		
KVARDI	1:500	1:100		
HANNAD	TEIKNAD	YFIRF		
JA	JA	JA		
AKUREYRI SEPT 82	<i>Alfredur Sveinsson</i>		RAFTAKN h.f.	
			GLERARGÖTU 34 800 AKUREYRI S 96/24766	