



**SKÝRINGAR:**  
HÆD ROFA SE 110SM FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÖLFUM  
HÆD TENGLA VIÐ ROFA SE SÚ SAMAN OG ROFAN  
HÆD TENGLA I ELDHÚSI, ÞVOTTIHERB OG BÍL-  
GEYMSLU SE 110 SM, EN ADRIR TENGLAR SKULU  
VERA 18 SM FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÖLFUM.  
PÍPUR SEU 5/8" PLASTRÖR OG VÍR 3x1,5mm<sup>2</sup> NEMA ANNARS SE GETIÐ  
MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA 10A  
S = SÍMI  
L = LOFTNET  
D = DYRASÍMI

**ATH:** ALLAR GREINAR FRÁ TB  
LEGGIST Í GÖLFU AÐ FÝRSTA  
TENGLI. (SÞÁ MÁLSETN.)  
(SAMAN GILDIR UM RÖR FRÁ  
LOFTNETS OG SÍMRITTAKI)

AFSTÖÐUMYND 1:500

18.11. 1982  
L. RÁTFEITU HAFNARFJARDAR  
Albert Kristinsson

Húsvetta nr. 1166 Teikning nr. 2006  
Samþykkt þ. 20-1 1982  
f.h. RÁTFEITU HAFNARFJARDAR  
Jens Gunnarsson  
Eftirlitshæfir rannsókn

2006

Breyting		Dags.	Nafn	Frumdr.	Dags.	Nafn	Kvarði
				ag'81	SA	FJÖLUHVAMMUR 4	1:50
				"	SA	HAFNARFIRÐI	
				"	Sanna	BLAÐ 2 AF 3	RÄFLÖGN EFRI HEDAR
						GUUNNAR ADALSTEINSSON RÄFTEKNIER	