



SKÝRINGAR:

HÆÐ ROFA SE 110 SM FRÁ FULLFRAGENGNU GÓLFI
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SE SÚSAMAN OG ROFANS
 HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI, ÞVOTTIHERB. OG BÍL-
 GEYMSLU SE 110 SM, EN AÐRIR TENGLAR SKULU
 VERA 18 SM FRÁ FULLFRAGENGNU GÓLFI.

ÞÍPUR SEU 5/8" PLASTRÖR OG VÍR 3x1,5MM²
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA 10A

- S = SÍMI
- L = LOFTNET
- D = DYRABJALLA

INNTAK LOFTNET 1"
 INNTAKSÍMI 1"
 INNTAK RAFFRAGN 1 1/2"

	Dags.	Nafn	FJÖLUHVAMMUR 4 HAFNARFIRÐI	Kvarði 1:50
Frúmdr.	AG.BI	GA		
Teikn.	"	GA		
Yfirf.	"	Guus		
BLAÐ 1 AF 3			RAFLÖGN NEDRI HÆÐAR	
Breyting	Dags.	Nafn	GLINNAR AÐAL STEINSSON, RAFFTEKNIER	