



Húsvéita nr. 2840 Teikning nr. 2067  
 Samþykkt þ. 1. 9. 1932  
 f.h. RAFVEITU HAFNARJARDAR  
*Jens Guðsson*  
 Eftirlitsmaður rullagna

lantök samþykkt 20. 8. 32  
 f.h. RAFVEITU HAFNARJARDAR  
*Hindur Hallgrímsson*

INNTÖK:  
 SIMI:  $\varnothing 25$   
 SJONVARP:  $2 \times \varnothing 25$   
 RAFMAGN:  $\varnothing 40$

SKYRINGAR:

LAGNIR ERU  $\varnothing 16$ mm PIPUR HULDAR OG TAUGAR  $3 \times 1,50$   
 HÆÐ ROFA SE 100cm  
 HÆÐ VEGGLJOSA SE 160cm  
 HÆÐ TENGLA I BIFREIÐAGEYMSLU, ÞVOTTA- OG ELDHUSI SE 110cm  
 MAL MIDIST VIÐ FULLFRAGENGIN GOLF  
 MALSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SE 10A

FYRRNEFND ATRÍÐI GILDA NEMA ANNARS SE GETIÐ

TAFLA SE TD JBP 114  
 F : SIMI  
 OS : DYRASIMI  
 L : LOFFNET

2067.

ASGEIR ARNBJÖRNSSON RAFI&KNIR, ITFI		GARÐAVEGUR 12 HAFNARFIRÐI	
Mkv. 1 : 50	RAFLÖGN		
Hannað a.a.	HÆÐ		
Teiknað a.a.	RIS		
Yfirlitað			
Dags. JAN 1932	Nr. 1932	Blad 1	af 2