



INNTAKSRÖR:  
 RAFMAGN 40ø  
 SÍMI 25ø  
 SJÓNVARP 25ø

Húsvéita nr. 2804 Teikning nr. 1975  
 Samþykkt þ. 6-8 1981  
 í.h. RAEVEITU HAFNARFIARDAR  
*Floris Einarsson*  
 Eftirlitamaður rannsóknar

inng. s. 8 7 81  
 Höfðin Hallbergsson

SKÝRINGAR:

LAGNIR ERU 16mm PÍPUR HULDAR OG TAUGAR 3x1,50 CU  
 HÁÐ ROFA SÉ 100cm  
 HÁÐ TENGLA SÉ 20cm  
 HÁÐ YEGGLJÓSA SÉ 160cm  
 HÁÐ TENGLA Í PVOTTAHÚSI, GEYMSLU OG ELDHÚSI SÉ 110cm  
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A

FYRRNEFND ATRIÐI GILDA NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

TAFLA-A SÉ TD JBP NR 114  
 TAFLA-B SÉ TD JBP NR 112/1  
 SÍMAKASSI TD JBP NR 112/4  
 SJÓNVARPSK DD

F-SÍMI  
 L-LOFTNET  
 DS-DYRASÍMI  
 LJÓSNEMI OG KLUKKA SKULU STYRA SPÓLURDFUM (ÚTILJÓÐ) SÉ PESS ÓSKAÐ  
 h-HÁÐARMAL ERU GEFIN UPP Í (cm) SENTIMETRUM  
 ø-ÞVERMAL PÍPNA ERU GEFIN UPP Í MILLIMETRUM (mm)

1975x

ASÐEI ARNBJORNSOCC. RAFFANNA LÍFI 834080	HAFNARMUR 4 HAFNARFIRGI
Mkv. 1:50	F-FLOÐI KJALLARI
Handað A. A.	
Teiknað A. A.	
Ódags Júní 1981 Nr 1611	Blað 1 af 3