



SKÝRINGAR.

- Allar pípur eru 16 mm og vir 1,5 mm².
- Hæðir rofa frá fullfrágengnu gólfu 110 cm.
- Hæðir tengla frá fullfrágengnu gólfu 20 cm.
- Hæðir veggjónsa frá fullfrágengnu gólfu 180 cm.
- Hæðir á sína- (S) sjónvarps- (L) tenglum frá fullfrágengnu gólfu 20 cm.
- Hæðir á dyrasíma frá fullfrágengnu gólfu 140 cm.
- Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfu og í miðja dós eða úr miðri dós í fullfrágengnum vegg.
- Til snertispennumannar skal nota núlun og lekastraunssöfvað.
- Málshluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.
- Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A.
- L = Loftnetstengill.
- S = Símatengill.
- D = Dyrasími.
- Inntaksrör sína og rafmagns náði að lóðarmörkum.
- Rör séu 16 mm og vir 3x1,5mm.

GUÐNI Þ INGVARSS.

VERKST. MELABR 18.

11 10 92

TÓFLUMYND.

B.P. 3/2

Gudni Þ. Ingvarsson.