



SKÝRINGAR.

1. Allar pípur eru 16 mm og vír 1,5 mm².
2. Hæðir rofa frá fullfrágengnu gólfi 110 cm.
3. Hæðir tengla frá fullfrágengnu gólfi 20 cm.
4. Hæðir veggljósa frá fullfrágengnu gólfi 180 cm.
5. Hæðir á síma- (S) sjónvarps- (L) tenglum frá fullfrágengnu gólfi 20 cm.
6. Hæðir á dyrasíma frá fullfrágengnu gólfi 140 cm.
7. Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós eða úr miðri dós í fullfrágenginn vegg.
8. Til snertispennumarkar skal nota núllun og lekastraums-rofavörn.
9. Málhluta lagna, takja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.
10. Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A.
11. tákn fyrir steyptan vegg.
12. L = Loftnetstengill.
13. S = Símatengill.
14. D = Dyrasími.
15. Inntaksrör síma og rafmagns nái að lóðarmörkum.
16. Rör séu 16 mm og vír 3x1,5mm.

Nema annars sé getið.

RAFSYN AKRANESI	
BÍLAPVOTTASTÖÐ MELABRAUT 18	
DAG 8/1292	RAFLAGNATEIKNING
BL 1/3	1:50
HANNAD. <i>Gudni P. Ingvarsson.</i>	