

Húsveita nr. 2635 Teikning nr. 1849  
 Samþykkt þ. 1-4 1980  
 f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR  
*Jens Guðsson*  
 Eftirlitsmaður rafagna

Ísritök samþykkt 1.14.1980  
 f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR  
 Byggingarteikn. samþykkt 22.8.1980  
 Framútsad. 9.1.1980  
 Albert Kristjánsson

INNÞAKSRÖR SKULU VERA 70cm FRÁ YFIRBORÐI JARÐAR

- 1 1/2" PLPÍPA F. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
- 1 1/4" " SÍMA
- 1 1/4" " SJÓNVARP

SKÝRINGAR:  
 Laagnin eru 5/8" Pípaun huldun og tangar 3x1,5" cu  
 Hæð róa sé 100cm  
 Hæð tengla sé 20cm  
 Hæð vaqplösa sé 160cm  
 Hæð tengla í bifreiðageymslu, þvotta- og eldhúsi sé 110cm  
 Málstraumur róa og tengla sé 10A  
 gildir nema annars sé getið  
 F- sími  
 DS- Dynasími  
 L - Loftnæð  
 TAFLA -A JBP -113  
 TAFLA -B JBP -112/1

1849

Ósgeir Arnkjötsson rafföturinn		Fagrúhvammur T. Hafnarhúsi.	
Mkv. 1:50	Raftegn, Kjallari.		
Hannað G.G.			
Teiknað G.G.			
Yfirfarid:			
Dags 31.03.1980	Nr. 1914	Blad 1	af 3

