



Greinitafla uppi JBP 112/7

A	Gr 1	m o	5/8" 3x15"	
10	1	m o	5/8" 3x15"	Ljós eldhúsgúr.
10	2	m o	5/8" 3x15"	Vinnutenglar eldhúsi
25	3	m o	3/4" 3x4"	Eldavél
20	4	m o	3/4" 3x25"	Ofn
16	5	m o	5/8" 3x15"	Upppvottavél
10	6	m o	5/8" 3x15"	Stofa
10	7	m o	5/8" 3x15"	Borðstofa, Simakrökur
10	8	m o	5/8" 3x15"	Anddyri, WC
10	9	m o	5/8" 3x15"	Sjónvarpskr. gangur
10	10	m o	5/8" 3x15"	Hjona herbergi, bað
10	11	m o	5/8" 3x15"	Barnaherbergi
10	12	m o	5/8" 3x15"	Bilgeymsla
25	13	m o	3/4" 3x4"	Rafsudut, bilgeymsla.
6	14	m o		(auka) Dyrabjalla.
10	15	m o		auka
49/0.03A		m o	1 1/4" 3x10"	stofn upp

- Skýringar.
- Pipur skulu vera ur plasti
 - Málstráumur rofa og tengla skal vera a.m.k 10 Amp
 - Rofar skulu vera 100cm frá gólfi
 - Tenglar skulu vera 15cm frá gólfi
 - Mál skulu vera frá fullfrágengnu gólfi óeinangrudum vegg i miðja dós,ur miðri dós i miðjadós
 - þar sem pipur liggja samsíða i loftum eða veggjum skal vera bil milli svo steipa geti runnið á milli þeirra.
 - Jarðbinda skal vandlega málmhluta Lagnar, lampa og tækja
 - Lekastraumsrofa skal nota til snerti-spennu varnar (30mA)

Adaltafla JBP 114.

A	Gr 1	m o	1 1/4" 3x10"	
10	1	m o	1 1/4" 3x10"	Stofn upp
10	2	m o	5/8" 3x15"	Gangur geymsla
10	3	m o	5/8" 3x15"	Anddyri, WC geymsla
10	4	m o	5/8" 3x15"	Frystitöki
10	5	m o	5/8" 3x15"	Ljós þvottahúsi
16	6	m o	5/8" 3x15"	Vinnut. þvottahúsi
25	7	m o	3/4" 3x4"	þurrkari
20	8	m o	3/4" 3x25"	þvottavél
10	9	m o	5/8" 3x15"	Föndur I
10	10	m o	5/8" 3x15"	Föndur II
10	11	m o	5/8" 3x15"	Úti ljósing
10	12	m o	5/8" 3x15"	Dyrabjalla
6	13	m o	5/8" 3x15"	Auka.
	14	m o	1"	Auka.
	15	m o	5/8"	Auka.
	16	m o	5/8"	Auka.

- Öll tákneru táknrön og ber að samröma Lagnir að tækjum eftir aðstöðum á staðnum og eftir sérteikningum.
- Rofar og tenglar skulu vera af sambærilegri gerð.
- Öll tákneru eftir Íst 61.
- Tvöfalda skal einangrun i inntaki og að Lekarofum.
- Ganga skal fagmannlega frá Lögninni.

Sökkulskaut Vatnsinntak Sturuból Greinitafla uppi

Afstöðu-Snid og einlinu myndir	Fjöluhvammur 15 Hafnarfirdi	1:500 Mkv. 1:100 3-11 79 Dags.
	Natn Ingunnardóttir Þorleifsson Brunnum 4 Patreksfjedi.	Samp.