



SKÝRINGAR:

Lagnir séu 5/8" plastpípulagnir.
 Fjöldi tauga í pípu séu 3.
 Gildleiki tauga, svo og málstr.
 rafbúnaðar, sé í samræmi við
 stærð varbúnaðar, fyrir viðkomandi
 grein (sjá einl. m.)
 Varnarráðstöfun sé 63/0,03A
 lekastremsrofvarn.
 Hæð rofa sé 110 cm og tengla 20 cm.
 Öll mál séu tekin eftir byggingareikn.
 Samtengingu skal gera á vatnspípukerfi
 í baðherbergjum skv. gildandi reglugerð.

Nema annars sé gefið.

EFRI HÆÐ:

Ásgrímur Jónasson Borgartúni 18 sími 83776		
LÆKJARHVAMMUR 19 HAFNARFIRÐI		
RAFLAGNIR	DL 2 AF 3 MÁL 1:50 R.VIK 1 SEPT. 79	HANNAR HOOR. TEIKN N ^o 17.9.79