



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5".
 HÆÐ Á RUFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm.
 MÁLSTRAMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSIMI, T = TÖLVA
 Bj = BRUNAVÍÐV.BJÖLLUR

[R] REYKSKYNJARI Jóniskur

[R] REYKSKYNJARI optiskur

[H] HANDBRUNABÓDI, H=130sm

[O] HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

[A] HÁTALARI H=V/LOFT

[S] SIRENA H=V/LOFT

LEIKSKÓLINN NORÐURBERG
 NORÐURVANGI 13, HAFNARFIRÐI
 RAFLÖGN Í NÚVERANDI BYGGINGU

SKY 1:50

TEIKNR 3

SÍÐAST TSK

TERA S/F

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 RAJ. MAGN. ENG. SÍM. 3607304
 TRÁSTREYFINGURSKISSIN RAJ. MAGN. ENG. SÍM. 3607304

DTK AF DTG C

C	02-03-06	REYNDARTEIKNING	S.Æ.	T.S.				
B	00-08-15	HALOGEN LJÓSUM YFIR AFGR.BORÐI BÆTT VIÐ	S.Æ.	T.S.				
A	99-12-28	ÚTBODSTEIKNING (BREYTING Á ELÐRA HÚSNÆÐ)	S.Æ.	T.S.				
DTG	DAIÖ		TEIKN	HEINAD	SAMFYKKT	KINNITALA		