



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5°.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BEJARSÍMI, T = TÖLVA
 Bj = BRUNAVÍÐV.BJÖLLUR

- [Rj] REYKSKYNJARI jóniskur
- [Rj0] REYKSKYNJARI optiskur
- [H] HANDBRUNABODI, H=130sm
- HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
- ◻ HÁTALARI H=V/LOFT
- ◻ SIRENA H=V/LOFT

				LEIKSKÓLINN NORÐURBERG NORÐURVANGI 13, HAFNARFIRÐI SMÁSPENNULÖGN Í NÚVERANDI BYGGINGU				MAK 1:50
								TEIKNR 5
B	02-03-06	REYNDARTEIKNING	S.Æ.	T.S.				SÍÐASTA TNR
A	99-12-28	ÓTBÖÐSTEIKNING (BREYTING Á ELÐRA HÖSNÁÐI)	S.Æ.	T.S.				TNR
UJG.	DAIS		TEIKN	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	TEIKN	AF
				TERA S/P				TEIKN
				RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA				TEIKN
				FRIMMUNDI HEIÐRÉNSON				TEIKN
				TRÁSTI SVENNERSSON				TEIKN
				RAFMAGNSVEIÐI				TEIKN
				SÍMÍ SÍMÍ				TEIKN
				SÍMÍ SÍMÍ				TEIKN