



Húsvéita nr. 2599 Teikning nr. 1807  
 Samþykkt þ. 13-8 1979  
 f.h. RAFVEITU HAFNARFJARDAR  
*Jens Einarsson*  
 Eftirlitsmaður rafllagna

loftnet samþykkt 13.8 1979.  
 f.h. RAFVEITU HAFNARFJARDAR  
*Háruð Hallgrímsson*

**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU 5/8 PÍPUR HULDAR OG TAUGAR 3x1,5qmm Cu.  
 HÆÐ ROFA SÉ 100cm.  
 HÆÐ TENGLA Í BÍLSK, ÞVOTTA- OG ELDHÚSI SÉ 110cm.  
 AÐRIR TENGLAR SÉU 20cm.  
 MÁL ERU Í cm. OG MIDUD VID FULLFRÁGENGIN GÓLF.  
 Fyrirnefnd atríði gilda nema annars sé getid.

L=LOFTNET.  
 F=SÍMI.  
 TAFLA SÉ TD. JBP. 113.  
 TENGJA SKAL HLÍÐARSKINNU VID JÁRNBINDINGU SÖKKULS OG  
 VATNSPÍPUKERFIS UTAN YSTU SAMSKYEYTA.

1807 2599.

SÆVANGUR 38		<b>ÁSGEIR ARNBJÖRNSSON</b> raffæknir	
Mkv. 1:50	RAFLÖGN, KJALLARI.		
Hannað:			
Teiknað:			
Yfirfarið:			
Dags. 09.07.1979	Nr: 1902	Blað	af