



- Málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við stærð yfirstraumsvarnar
 Allar lagnir séu 3/8" plastpipulagnir ídregid 1,5" vír
 Hæð tengla 20 cm
 Hæð rofa 110 cm
 Hæð rofa og tengla í sömu dós 110 cm
 Hæð veggilampa í bordstofu 160 cm
 Hæð veggilampa á bædi og w.c. 200 cm
 Hæð útiljosa 190 cm
 Veggdós fyrir víftu 150 cm
 Veggdós undir eldhússkáp 145 cm
 Vinnutenglar yfir eldhúsbordi og þvottah. bordi 110 cm
 Hæð veggilampa í herbergjum barna 180 cm
 Hæð veggilampa í hjónaherbergi 135 cm
 Hæð veggilampa í þvottaherbergi 140 cm
 Hæð dyrasíma 150 cm í sjónv.h. 20 cm í hjónah. (merkt D)
 Hæð síma í sjónv.h. og hjónah. 20 cm (merkt F)
 Hæð loftnets 20 cm, dós við mæni (merkt L)
 Öll mál séu miðud við frágengin gólf

nema annars se getid

SÆVANGUR 48,	Mkv. 1:50
	Dags. MAI '78
<i>Þeyrjölfur Gunnarsson</i>	Samp.